
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod 45231400-9
Nowy kod 45316110-9
Nowy kod 45232200-4

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie klasy D na długości 494m od ul. Partyzantów/ul. Strumyk (336047T) do DP 1612T wraz z towarzyszącą infrastrukturą- ZASILANE POMPOWNI

ADRES INWESTYCJI: ul. Ogrodowa, gmina Kunów, miejscowość Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

e, Instalacji elektrycznych Waclaw Tomala

DATA OPRACOWANIA: 30.03.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.03.2023

Data zatwierdzenia

Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie klasy D
na długości 494m od ul. Partyzantów/ul. Strumyk (336047T)
do DP 1612T wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie klasy D na długości 494m od ul. Partyzantów/ul. Strumyk (336047T) do DP 1612T wraz z towarzyszącą infrastrukturą					
1		Projektowana instalacja zasilania			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		95 * 0,8 * 0,4	m3	30,400	
				RAZEM	30,400
2 d.1	KNR-W 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
3 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
4 d.1	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura giętka	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5 d.1	KNNR 5 0707-04 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel YKY 0,4/0,6kV 4x4 mm2	m		
		575	m	575,000	
				RAZEM	575,000
6 d.1	KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		95 * 0,6 * 0,4	m3	22,800	
				RAZEM	22,800
7 d.1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		13	szt.żył	13,000	
				RAZEM	13,000
8 d.1	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
9 d.1	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
10 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
11 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie klasy D
na długości 494m od ul. Partyzantów/ul. Strumyk (336047T)
do DP 1612T wraz z towarzyszącą infrastrukturą”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty towarzyszące			
13 d.2	ZKNR PKRE 1210-01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrystym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000